

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

GLAVNI GRAD PODGORICA
SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA
I ODRŽIVI RAZVOJ
Broj: 08-352/19-3750
Podgorica, 29.10.2019.godine



CRNA GORA GLAVNI GRAD PODGORICA

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ GLAVNI GRAD PODGORICA

na osnovu :

- člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17),
- Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Sl. list Crne Gore" br.87/18 od 31.12.2018.g),
- DUP-a "Servisno skladišna zona", usvojen Odlukom SO Podgorica broj 02- 030/16-1125 od 29.07.2016. g
- podnijetog zahtjeva: SPORT VISION DOO Podgorica, broj 08-352/19-3750 od 23.10.2019.g.

IZDAJE URBANISTIČKO TEHNIČKE USLOVE ZA OBJEKAT

NA URBANISTIČKOJ PARCELI BR. 82, BLOK 11, ZONA "B"
U ZAHVATU DUP-a "SERVISNO SKLADIŠNA ZONA" U PODGORICI

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj
Broj: 08-352/19-3750
Podgorica, 29.10.2019.godine

DUP "SERVISNO SKLADIŠNA ZONA"
Urb. parcela br. 82, BLOK 11, ZONA "B"

Podnositelj zahtjeva
"SPORT VISION" doo Podgorica

**URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI
ZA OBJEKAT
NA URBANISTIČKOJ PARCELI BR. 82, BLOK 11, ZONA "B"
U ZAHVATU DUP-a "SERVISNO SKLADIŠNA ZONA" U PODGORICI**

PRAVNI OSNOV:

Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavni Grad Podgorica, na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list Crne Gore" br.68/17 od 20.10.2017.godine), DUP-a "Servisno skladisna zona" - Izmjene i dopune, usvojen od strane SO Podgorice Odlukom broj 02-030/16-1125 od 29.06.2016. godine, evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva održivog razvoja i turizma

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI:

Za izradu tehničke dokumentacije

Za objekat na kat.parcelama broj 4546/2, 4546/17 i 4546/18 KO Podgorica III, LN br 8155

PODNOŠILOC ZAHTJEVA:

SPORT VISION doo Podgorica, aktom zavedenim kod ovog Organa br 08-352/19-3750 od 23.10.2019.g.

POSTOJEĆE STANJE:

List nepokretnosti br.8155 - Prepis KO Podgorica III od 21.10.2019.g biće sastavni dio Dokumentacije

PLANIRANO STANJE :

Urbanistička parcela :

Urbanistička parcela broj UP br. 82, blok 11, zonA B, površine 1914,03m², definisana je koordinatama tačaka, kako je prikazano u grafičkom prilogu "Geodezija".

Situaciju u Glavnom projektu uraditi na geodetskoj podlozi u skladu sa grafičkim prilogom "Geodezija".

Namjena, regulacija i nivelacija, gabarit :

„Analitički podaci - Urbanistički pokazatelji po parcelama“ za urbanističku parcelu 82, blok 11

broj bloka	broj urb.parcele	povrsina urb.parcele	namjena
11	82	1914,03	Centralne djelatnosti

Preporuke koje se tiču graČevinskog materijala:

Armirano-betonske i čelične konstrukcije uz korektno projektovanje raspolažu dovoljnom čvrstoćom, šilavošću i krutošću tako da su poteljne za jače zemljotrese.

Zidane konstrukcije izvedene od zidarije, kamena ili teških blokova ne posjeduju šilavost srazmjeru njihov težinitako da se ne preporučuju.

Treba dati prednost upotrebi duktilnih materijala.

Preporuke koje se tiču konstruktivnog sistema:

Na području koje pokrivaju DUP-ovi moguća je gradnja objekata različite spratnosti uz primjenu svih standardnih graČevinskih materijala.

Mogu biti zastupljeni najrazličitiji konstruktivni sistemi.

Zidane konstrukcije ojačane horizontalnim i vertikalnim armirano-betonskim serklašama mogu se primjenjivati za objekte manjeg značaja i manje visine (do 2 sprata)

Preporučuju se ramovske armirano- betonske konstrukcije kao i konstrukcije sa zidnim platnima. Obavezna primjena krutih mečuspratnih konstrukcija sa dovoljnom krutošću u oba ortogonalna pravca.

Temelje konstrukcije objekata projektovati tako da se za dejstvo osnovnog opterećenja izbjegnu diferencijalna slijeganja. Primjenu dva ili više načina temeljenja na istom objektu izbjegavati.

Uslovi za priključak na saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu

Na urbanističku parcelu mora se projektovati i obezbijediti kolski pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta.

Dozvoljavaju se više ulaza sa sporednih saobraćajnica na svakoj urbanističkoj parceli.

Nesmetan pristup i kretanje licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 73 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Planira se parkiranje u okviru svake urbanističke parcele, unutar parcele ili u garaži / ispod objekta u podrumskoj etaži / u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta „kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Službeni list CG“, br.24/10). Parkiranje se može ostvariti i na javnom parkingu ili na susjednoj urbanističkoj parceli uz saglasnosti vlasnika urb.parcela, ukoliko je nemoguće ostvariti u okviru svoje urbanističke parcele. Na urbanističku parcelu moraju se obezbijediti komunalni priključci, na vodovodnu, elektroenergetsku i telekomunikacionu mrežu i priključenje na kanalizaciju prema uslovima planiranim ovim planom i uslovima nadležnih javnih preduzeća za oblast infrastrukture.

Uslovi za zaštitu i unapredjenje životne sredine

- u cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije. Pri izgradnji koristiti savremene termoizolacione materijale, kao bi se smanjila potrošnja toplotne energije;

- predvidjeti mogućnost korišćenja solarne energije;
- kao sistem protiv pretjerane insolacije koristiti održive sisteme (zasjenu škurama, graČevinskim elementima, zelenilom i dr.) kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju;
- drvorede smanjiti uticaj vjetra i obezbijediti neophodnu zasjenu u ljetnjim mjesecima;
- inkorporiranjem zelenih masa u strukturu objekata omogućiti korisnicima prostora kontakt sa prirodom;
- predvidjeti drvorede ili zelenu tampon zonu izmedju saobraćajnica i graČevinskih struktura;
- suspenziju smeća i otpada vršiti u okviru organizacije komunalne djelatnosti.

Separat urbanističko – tehničkih uslova

Urbanističko – tehnički uslovi

BLOK 11, UP82

Namjena - Površine za Centralne djelatnosti (CD).

Na osnovu Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kao i na osnovu zatećenog stanja, na urbanističkoj parceli dozvoljena je izgradnja: trgovački tržni centri, izložbeni centri i sajmišta; poslovne zgrade i objekti uprave, kulture, školstva, zdravstvene i socijalne zaštite, sport i rekreacija i sl; privredni objekti, skladišta, stovarišta, koji ne predstavljaju bitnu smetnju pretežnoj namjeni; komunalno – servisni objekti javnih preduzeća i privrednih društava koji služe potrebama područja. Na ovim površinama, izuzetno od pretežne namjene i kompatibilno toj namjeni, mogu se planirati: Objekti i mreže infrastrukture; Parkinzi i garaže za smještaj vozila zaposlenih, korisnika i posletilaca.

Maksimalna visina objekta - Dozvoljena spratnost je maksimalno Pv+5, a maksimalna visina objekta koja označav distancu od najniže kote okolnog konačnog uređenog i nivelišanog terena ili trotoara uz objekat do donje kote vijenca krova ili vijenca ravnog krova iznosi 23m. Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetapnih konstrukcija iznosi: za garaže i tehničke prostorije do 3.0m, za poslovne etaže do 4.5 m, za skladišta i proizvodne objekte do 12.0 m.

Maksimalne dozvoljene površine zauzetosti i izgrađenosti - Maksimalni indeksi zauzetosti i izgrađenosti, kao i ostali urbanistički parametri su iskazani u tabeli Osnovnih urbanističkih parametara, koja se nalazi u poglavlju Pregled ostvarenih kapaciteta tekstualnog dijela ovog planskog dokumenta.

Zona gradnje - Zona gradnje je određena građevinskim linijama, čije su koordinate date u grafičkom prilogu Regulacija i nivelicacija, ovog plana.

Parking mjesta za potrebe stanovnika ili korisnika predviđeni u sklopu svake urbanističke parcele ili u garaži u suterenskom – podrumskom dijelu objekta na više nivoa u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Službeni list CG”, br. 24/10). Potreban broj parking mesta za objekat je definisan u tekstualnom dijelu, u poglavlju 5.1.Saobraćaj..Podzemne garaže se mogu planiraju ispod ozelenjenih i drugih površina van objekata, a u skladu sa tehničkim i geološkim uslovima terena, i propisima za dimenzionisanje podnih ploča uzimajući opterećenja humusa i zelenila. Mogu se planirati više podzemnih etaža. Površina podruma ne može prelaziti 80% površine urbanističke parcele.

- Novoplanirani objekti duži od 30m, moraju imati dilatacionu spojnicu
- Nesmetan pristup i kretanje licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 73 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Konstruktivni sistem:

Konstrukciju objekta racionalno prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje važećih propisa i pravilnika iz ove oblasti:

- PBAB 87 /"Sl.list SFRJ" 11/87/;
- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima /SL.list SFRJ" broj 31/81, 49/82, 21/88 i 52/90;
- Korisna opterećenja stambenih i javnih zgrada (JUS U.C7.121 /1988)
- Opterećenje vjetrom (JUS U.C7.110 /1991 , JUS U.C7.111 /1991,JUS U.C7.112 /1991 , JUS U.C7.113 /1991)
- Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje gradjevinskih objekata
- Pravilnik o tehničkim normativima za zidane zidove (sl. list SFRJ br. 87/91)

Projektovanje fizičkih struktura mora da uvaži zahtjeve zemljotresnog inženjerstva u svemu prema nalazima ELABORATA o geotehničkim uslovima terena na lokaciji.

Seizmički propisi:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| - Koeficijent seizmičnosti | Ks = 0,045-0,079 |
| - Koeficijent dinamičnosti | Kd = 0,47 - 1,0 |
| - Ubrzanje tla | Qmax 0,178-0288 |
| - Seizmički intenzitet | (MCS) = 9% |

OSTALI USLOVI :

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanističko-tehničkim uslovima kod ovlašćenog privrednog društva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o uredjenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.List CG", broj 064/17 od 06.10.2017.g).

Projektnu dokumentaciju, reviziju tehničke dokumentacije uraditi u skladu sa Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (» Sl.List CG«, broj 064/17 od 06.10.2017 godine) a u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije

Dostavljeno: Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta urbanističko-građevinskoj inspekciji i arhivi

Obrada grafičkih priloga:

Vlatko Mijanović, teh.

Blažko Mijanović

Prilozi:

- Grafički prilozi iz DUP-a
- Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisima
- List nepokretnosti i kopija katastarskog plana

**Ovlašćeno službeno lice
za izgradnju i legalizaciju objekata**
Arh. Vesna Doderović, dipl.ing.

Vesna Doderović

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUČNA JEDINICA: PODGORICA
Broj:
Datum: 21.10.2019.



Katastarska opština: PODGORICA III

Broj lista nepokretnosti: 3664.8155


Broj plana: 10,42

Parcele: 4546/17, 4546/2, 4546/18

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000

↑
S



4
698
200
700
603
9

4
698
200
800
603
9



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA


Obradio:

Maja

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj
Broj: 08-352/19-3750
Podgorica, 29.10.2019.godine

DUP "SERVISNO SKLADIŠNA ZONA"
Urb. parcela br. 82, BLOK 11, ZONA "B"

Podnositelac zahtjeva
"SPORT VISION" doo Podgorica



R-1:1000

Naziv grafičkog priloga
GEODETSKA PODLOGA

Grafički prilog
br.1

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj
Broj: 08-352/19-3750
Podgorica, 29.10.2019.godine

DUP "SERVISNO SKLADIŠNA ZONA"
Urb. parcela br. 82, BLOK 11, ZONA "B"

Podnositel zahtjeva
"SPORT VISION" doo Podgorica



R-1:1000

Naziv grafičkog priloga
PLAN NAMJENE POVRSINA

Grafički prilog
br.2

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj
Broj: 08-352/19-3750
Podgorica, 29.10.2019.godine

DUP "SERVISNO SKLADIŠNA ZONA"
Urb. parcela br. 82, BLOK 11, ZONA "B"

Podnositelac zahtjeva
"SPORT VISION" doo Podgorica

KOORDINATE TAČAKA URB.PARCELA

311	6603781.88	4698259.10
311a	6603783.09	4698258.58
312	6603773.91	4698262.55
313	6603766.02	4698259.43
314	6603764.06	4698260.27
315	6603757.92	4698273.83
316	6603780.52	4698325.99
317	6603795.63	4698319.44
318	6603807.58	4698314.20
318a	6603810.10	4698313.10

	Naziv grafičkog priloga PLAN PARCELACIJA I UTU	Grafički prilog br.3
--	---	-------------------------

47.35

453-452

7.53

16.0

3.0

317

318

291

**R12.00
315
346/1**

UP 82

**314
313**

312

311

311a

299

**298
297**

296

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj
Broj: 08-352/19-3750
Podgorica, 29.10.2019.godine

DUP "SERVISNO SKLADIŠNA ZONA"
Urb. parcela br. 82, BLOK 11, ZONA "B"

Podnositelac zahtjeva
"SPORT VISION" doo Podgorica

KOORD. TAČAKA GRAĐEVINSKIH LI


180a	6603765.62	4698271.60
180b	6603785.86	4698318.22
180c	6603803.19	4698310.67
180d	6603779.60	4698265.54

KOORDINATE TAČAKA REGUL.LINIJA

232	6603780.51	4698325.98
239	6603807.58	4698314.20
240	6603812.62	4698312.01
270	6603783.09	4698258.58
271	6603773.91	4698262.55
272	6603766.02	4698259.43
273	6603764.06	4698260.27
274	6603757.92	4698273.83

Naziv grafičkog priloga
PLAN REGULACIJE I NIVELACIJE


Grafički prilog
br.4



CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj
Broj: 08-352/19-3750
Podgorica, 29.10.2019.godine

DUP "SERVISNO SKLADIŠNA ZONA"
Urb. parcela br. 82, BLOK 11, ZONA "B"

Podnositelj zahtjeva
"SPORT VISION" doo Podgorica



R-1:1000


Naziv grafičkog priloga
PLAN SAOBRAĆAJA

Grafički prilog
br.5

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj
Broj: 08-352/19-3750
Podgorica, 29.10.2019.godine

DUP "SERVISNO SKLADIŠNA ZONA"
Urb. parcela br. 82, BLOK 11, ZONA "B"


Podnositelj zahtjeva
"SPORT VISION" doo Podgorica



R-1:1000

Naziv grafičkog priloga
ELEKTROENERGETIKA

Grafički prilog
br.6




CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj
Broj: 08-352/19-3750
Podgorica, 29.10.2019.godine

DUP "SERVISNO SKLADIŠNA ZONA"
Urb. parcela br. 82, BLOK 11, ZONA "B"

Podnositelz zahtjeva
"SPORT VISION" doo Podgorica

- Postojeći vodovod
- - - - Planirani vodovod
- Ukidanje vodovoda
- - - - Projektovani vodovod
- Postojeća fekalna kanalizacija
- - - - Planirana fekalna kanalizacija
- Ukidanje fekalne kanalizacije
- - - - Projektovana fekalna kanalizacija
- Postojeća atmosferska kanalizacija
- - - - Planirana fekalna kanalizacija
- - - - Projektovana fekalna kanalizacija
 - Planirani vodovodni čvor
 - Postojeće reviziono okno fekalne kan.
 - Planirano reviziono okno fekalne.kan
 - Postojeće reviziono okno atmosferske kan.
 - Planirano reviziono okno atmosferske kan.


R-1:1000		Naziv grafičkog priloga HIDROTEHNIKA	Grafički prilog br.7
----------	--	---	-------------------------



CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj
Broj: 08-352/19-3750
Podgorica, 29.10.2019.godine

DUP "SERVISNO SKLADIŠNA ZONA"
Urb. parcela br. 82, BLOK 11, ZONA "B"

Podnositelac zahtjeva
"SPORT VISION" doo Podgorica



R-1:1000


Naziv grafičkog priloga
TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

Grafički prilog
br.8

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj
Broj: 08-352/19-3750
Podgorica, 29.10.2019.godine

DUP "SERVISNO SKLADIŠNA ZONA"
Urb. parcela br. 82, BLOK 11, ZONA "B"

Podnositelz zahtjeva
"SPORT VISION" doo Podgorica



R-1:1000

Naziv grafičkog priloga
PEJZAŽNA ARHITEKTURA

Grafički prilog
br.9